

Intenzifikace ČOV Svitavy



Charakteristika:

Rekonstrukce mechanicko-biologické ČOV se zaměřením na linku kalového hospodářství – objekt regenerace kalu, vyhnívací nádrže zahušťování a odvodňování kalu, hygienizace kalu (pasterizace), plynové hospodářství a třetí stupeň čištění.

Parametry:

Stávající kapacita ČOV 15.000 EO
Nová kapacita ČOV 17.000 EO

Přítok odpadních vod na ČOV:

Q_{24} 4 974 m³/den
 $Q_{max,B}$ 720 m³/h
 $Q_{max,3st.}$ 288 m³/h

$P_{celk.}$ průměr 0,75 mg/l
maximu 2,5 mg/l

Roční vypouštěné množství:
2.300.000 m³/rok

Realizace projektu:

2013 – 2014

Lokalita:

Pardubický kraj, město Svitavy

Stát:

Česká republika

Investor:

Město Svitavy
T.G.Masaryka 5/35
568 02 Svitavy

Náklady na realizaci stavby:

113 mil. Kč bez DPH

Cena projekčních prací:

2,8 mil. Kč bez DPH

Zajišťované práce:

- dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (TDW),
- dokumentace pro provádění stavby (DPS),
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
- provozní řád ČOV,
- autorský dozor stavby (AD)

Dodavatel:

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174
627 00 Brno

Kontaktní osoby:

Ing. Miloš Chobola
Ředitel divize, kanalizace a ČOV
Tel.: +420 541 554 298
E-mail: milos.chobola@aquatis.cz

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 541 554 111, Fax: +420 541 211 205
E-mail: info@aquatis.cz, www.aquatis.cz